

COMMUNE DE XXX
SCHEMA DIRECTEUR ET ZONAGE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL
DETAIL ESTIMATIF

Prestation	Unité	Prix unitaire €HT	Quantité	Prix total €HT
Réunions	Unité		4	0
Phase 1 du SDAP : diagnostic en situation actuelle				
Reconnaitances et levés des réseaux				
	réseaux	km	20	0
	fossés	km	10	0
Constitution des couches SIG réseaux et élaboration / mise en forme du plan des réseaux	forfait		1	0
Construction du modèle hydraulique	forfait		1	0
Construction du modèle hydrologique : découpage et caractérisation des bassins versants élémentaires	forfait		1	0
OPTION : Campagne de mesures hydrauliques sur 1 mois avec suivi de 3 points hauteur/vitesse et 1 pluviomètre	forfait		1	0
OPTION : Dépouillement des mesures et calage du modèle	forfait		1	0
Simulations de diagnostic hydraulique	forfait		1	0
2 campagnes de prélèvements par temps de pluie : préparation, réalisation des prélèvements, interprétation des résultats	campagne		2	0
Analyses réseau temps sec				
	Physico-chimie	analyse	3	0
	Bactériologie	analyse	3	0
Analyses réseau temps de pluie				
	Physico-chimie	analyse	15	0
	Bactériologie	analyse	15	0
	Pesticides	analyse	5	0
	Métaux	analyse	5	0
	Hydrocarbures	analyse	5	0
Analyses milieu				
	Physico-chimie	analyse	3	0
	Bactériologie	analyse	3	0
	IBGN (DCE)	analyse	3	0
Rapport et cartographies de phase 1	forfait		1	0
Phase 2 du SDAP : incidences de l'urbanisation future / choix d'urbanisation et de gestion pluviale				
Analyse de l'impact de l'urbanisation prévue / simulations de différents scénarii d'urbanisation future et de gestion pluviale	forfait		1	0
Rapport et cartographies de phase 2	forfait		1	0
Phase 3 du SDAP : établissement du schéma directeur				
Intégration au modèle de l'imperméabilisation future (caractérisation des bassins élémentaires en situation future / prise en compte des mesures compensatoires sur les zones d'urbanisation future)	forfait		1	0
Dimensionnement et implantation des mesures compensatoires à mettre en œuvre sur les zones d'urbanisation future	forfait		1	0
Dimensionnement des aménagements sur les réseaux (dans le modèle) / test de plusieurs scénarii sur les secteurs le nécessitant	forfait		1	0
Chiffrages, analyses multicritères et définition de priorités d'aménagements, en concertation avec la commune	forfait		1	0
Finalisation et consolidation du programme d'assainissement pluvial retenu	forfait		1	0
Rapport et cartographies de phase 3	forfait		1	0
Zonage d'assainissement pluvial				
Ensemble de la prestation relative au zonage	forfait		1	0
Règlement d'assainissement pluvial	forfait		1	0
Evaluation environnementale : TRANCHE FERME : demande d'examen au cas par cas	forfait		1	0
Evaluation environnementale : TRANCHE CONDITIONNELLE : rapport environnemental	forfait		1	0
Dossier réglementaire				
Ensemble de la prestation relative au dossier réglementaire	forfait		1	0
Mise en forme et fourniture des livrables (Informatiques, papier, couches SIG)	forfait		1	0
TOTAL (€ HT)				0.00
TVA 19.6%				0.00
TOTAL (€ TTC)				0.00